ZANA HUSHA
architetto-urbanista

LAVORI FACCIATA SU VIA BITETTO

N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità
1	**PONTEGGIO ELETTRICO BICOLONNA facciata via BITETTO** FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°1 PONTEGGIO ELETTRICO AUTOSOLLEVANTE BICOLONNA MUNITO DI CERTIFICAZIONE CE, IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 24/07/96 N° 459, MARCA CMC, ROVERS O GRC, CON PIATTAFORMA SINO A MT 25 E TRALICCI PER UN'ALTEZZA SINO A 20 MT						
a	Trasporto a/r - carico e scarico	cad.					1
b	montaggio/smontaggio eseguito con tutti Ns. operai (sino ad h=40mt)	cad.					1
c	Noleggio al mese (30gg naturali e consecutivi compreso festivi e pioggia)	cad.					1
d	Assistenza operai per montaggio/smontaggio	cad.					1

n.b. Il noleggio inizia nel momento in cui l'attrezzo arriva in cantiere e termina quando sarà ritirato definitivamente.
Vengono considerati anche i giorni necessari per eventuali spostamenti.
E' richiesta alimentazione 380 V (potenza richiesta per ogni ponteggio KW 8)

l'impresa può optare anche per l'impalcatura tradizionale come prevista per la facciata interna

e	**mantovana di protezione** e recinzione cantiere Realizzazione di **mantovane di protezione a servizio del ponteggio** a completi di tubolari in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. per i primi 6 mesi o frazione					
	Noleggio **mantovana prospetto principale**	mq	25,00	1,50		37,50
	Recinzione cantiere /accessi alle unità		25,00	2,50		62,50


2	**Bagno chimico portatile**, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile	cad.	1			1

N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità

3 **Ripristino di frontalini in calcestruzzo** mediante l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione totale di ruggine con sabbiatura (da pagare a parte), spazzolatura dei ferri d'armatura e trattamento mediante l'applicazione di due mani di prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, quale inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino localizzato a spessore centimetrico di elementi di strutture in calcestruzzo degradato mediante applicazione a cazzuola e/o spatola americana di malta cementizia premiscelata tixotropica monocomponente fibrorinforzata con fibre di polivinalcool o fibre sintetiche in poliacrilonitrile a presa e indurimento rapidi e a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma UNI 1504-3, di classe R4, resistenza a compressione fino a ≥45 Mpa a 28 gg, resistenza a flessione >5,0 Mpa a 28 gg, modulo elastico ≥20 Gpa a 28 gg; per uno spessore di 3 cm ed altezza dei frontalini di 25 cm, **compresa rasatura** della superficie a spessore millimetrico con malta di classe R3 o con la medesima malta

frontalino balcone 6° piano	m	1	19,60		1	19,60
frontalini balconi	m	10	8,00		1	80,00

4 Fornitura e posa in opera di **profilo angolare rinforzato** in PVC con rete in fibra di vetro,R131, termosaldato, comprensivo di **rompigoccia** integrato per frontalini balconi, pitturabile, compresi oneri di fissaggio e finitura, pronto all'uso.



Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, etc),
Dimensioni sezione h.100 x 100 x 2.500 mm

frontalino balcone 6°piano	ml	1	19,00		1	19,00
frontalini balconi	ml	10	8,00		1	80,00

5 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

parapetti, intradosso solaio balconi quantificato al 20%	mq	10	8,00		0,20	16,00
parapetti, intradosso solaio balcone 6°p quantificato al 40%	mq	1	23,00		0,40	9,20
strutture trave/pilastro al 6° piano quantificato al 50%	mq	6	3,20	1,5	0,50	14,40

N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità
6	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali e orizzontali						
	parapetti, intradosso solaio balcone 6°p quantificato al 40%	mq	1	23,00		0,40	9,20
	parapetti, intradosso solaio balconi quantificato al 20%	mq	10	8,00		0,20	16,00
	strutture trave/pilastro al 6° piano quantificato al 50%	mq	6	3,20	1,50	0,50	14,40
7	Rivestimento per esterni con **pittura acrilica al quarzo** in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua:						
	intradosso balcone 6°p	mq	1	19		1	19
	intradosso solaio balconi	mq	5	12,00		1,00	60,00
	paretto balcone 6°p entrambi lati	mq	2	10,00		1,00	10,00
	parapetto balconi entrambi lati	mq	5	16,00		1,00	16,00
	strutture trave/pilastro al 6° piano	mq	6	3,20	1,50	1,00	28,80
8	Rivestimento per esterni con **pittura acrilica al quarzo** in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa preparazione di fondo e mano di fissativo acrilico ad acqua:						
	faciata	mq	1	19,60		19,80	388,08
9	**Verniciatura** con smalto sintetico satinato, su **manufatti in ferro**, applicato a pennello in due mani a coprire , previa preparazione di fondo e il fondo di antirugine afinitura opacha e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte:						
	fino a 3cm di diametro o/lato/parapetto balconi	m	25	2,00		2	100,00
10	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.						
	macerie edili con impurità fino al 30% intonaco/calcestruzzi	a corpo					
10	**TOTALE LAVORI FACCIATA VIA BITETTO**						

N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	

Nota: la successiva lavorazione è prevista esclusivamente come voce a misura (€/m²) e sarà eseguita unicamente sui balconi che presentano fenomeni di infiltrazione, su richiesta e a carico dei singoli proprietari.

Impermeabilizzazione trasparente di balconi in ceramica con resina poliuretanica;
Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante liquido trasparente a base di resina poliuretanica monocomponente, per superfici esterne rivestite in ceramica, comprensivo di ogni materiale, manodopera e onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
L'intervento comprende:preparazione del supporto mediante pulizia, sgrassatura, rimozione di parti incoerenti e verifica dell'umidità (≤ 5%), inclusi eventuali ripristini localizzati di giunti e fessure;
applicazione di primer di adesione per supporti non porosi; realizzazione della membrana impermeabilizzante mediante applicazione di resina poliuretanica trasparente in almeno due mani, per un consumo minimo di 1 kg/m² e spessore secco ≥ 800 µm;rinforzo dei punti critici (angoli, giunti, raccordi) mediante inserimento di tessuto di armatura annegato nel prodotto fresco; applicazione di finitura protettiva trasparente, anche con caratteristiche antiscivolo, idonea al traffico pedonale; esecuzione di risvolti verticali e raccordi;
pulizia finale e smaltimento dei residui.
Il tutto conforme alle norme UNI vigenti in materia di sistemi impermeabilizzanti liquidi.
a misura a mq: 42 €

N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità
	LAVORI FACCIATE LATTO INTERNO						
1	**Ripristino di frontalini in calcestruzzo** mediante l'eliminazione di tutte le parti non aderenti o poco resistenti tramite battitura per liberare le armature ossidate, eliminazione totale di ruggine con sabbiatura (da pagare a parte), spazzolatura dei ferri d'armatura e trattamento mediante l'applicazione di due mani di prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, quale inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; ripristino localizzato a spessore centimetrico di elementi di strutture in calcestruzzo degradato mediante applicazione a cazzuola e/o spatola americana di malta cementizia premiscelata tixotropica monocomponente fibrorinforzata con fibre di polivinalcool o fibre sintetiche in poliacrilonitrile a presa e indurimento rapidi e a ritiro compensato conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma UNI 1504-3, di classe R4, resistenza a compressione fino a ≥45 Mpa a 28 gg, resistenza a flessione >5,0 Mpa a 28 gg, modulo elastico ≥20 Gpa a 28 gg; per uno spessore di 3 cm ed altezza dei frontalini di 25 cm, compresa rasatura della superficie a spessore millimetrico con malta di classe R3 o con la medesima malta						
	frontalini pensiline copertura 6°piano (8,9+5,40+4,2)	m	1	18,50		1,3	24,05
	frontalini balconi 6°+5° piano	m	2	18,50		1,3	48,10
2	Rivestimento per esterni con **pittura acrilica al quarzo** in dispersione acquosa monocomponente, data in due mani previa mano di fissativo acrilico ad acqua:						
	intradosso solaio balconi5°+6° + pensilina 6°piano	mq	3	33,00		1,30	128,70

N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità
3	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di bitume distillato, elastomeri e copolimeeri poliolefinici, armate con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, inscluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm, di cui la seconda con rivestimento **superiore in ardesia**, compreso la preparazione di suporto(rimozione del manto esistente)						
	pensiline di copertura 6°piano (8,9+3,60+3,2)	m	1	15,70		1,30	20,41
	Nolo di piattaforma di lavoro elevabile (PLE) a cestello, autocarrata o semovente, con altezza massima di lavoro fino a 20 m, completa di ogni accessorio per il corretto funzionamento, dispositivi di sicurezza a norma di legge, stabilizzatori, comandi di emergenza, marcatura CE. Compresi: trasporto A/R in cantiere, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione del mezzo. Sono inclusi:Operatore abilitato; Carburante e lubrificanti; Oneri assicurativi e verifiche periodiche. Sono esclusi:Permessi occupazione suolo pubblico; Eventuali opere provvisionali; Personale aggiuntivo Unità di misura: giorno Prezzo unitario (nolo a caldo): € 250,00 / giorno						
		giorno		10,00			10,00
10	**TOTALE LAVORI DELLE FACCIATE INTERNE**						

N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPRISTINI INTERNI - LAVORI A CORPO						
11	Tinteggiatura delle superfici interne mediante fornitura e posa in opera di pittura a base di silicato secondo normativa DIN 18363 2.4.1., altamente traspirante, ecologica ed atossica, dall'aspetto opaco e vellutato; forma: liquido; colore: bianco; contenuto organico: < 5%; pH: ca. 11,3; contiene 0-1 g/l COV (bianco e colorato); non infiammabile. Ideale su supporti quali intonaci a calce, su vecchie tinteggiature solide e non spolveranti ed anche su cartongesso. Il prodotto può essere applicato a rullo, pennello o spruzzo. La diluizione del prodotto viene eseguita con acqua.						
	androne vano scala	a corpo					
	atrio d'accesso via bitetto(soffitto)	a corpo					

12 TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO

Palo del Colle , 24/04/2026

IL TECNICO INCARICATO
ARCH. ZANA HUSHA

Firmato digitalmente da
ZANA HUSHA
CN = ZANA HUSHA
O = Ordine Architetti di Bari
T = Architetto
SerialNumber = TINIT-HSHZNA67P56Z100M
e-mail = zanahusha@libero.it