❖ DESCRIZIONE INTERVENTI

- ALLESTIMENTO CANTIERE – APPRESTAMENTI SICUREZZA
o Descrizione dei lavori da effettuare con le relative fasi di esecuzione come da valutazione del rischio a disposizione, su richiesta, del Cliente in caso di accettazione. o La valutazione dei rischi come da allegato al Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico a disposizione, su richiesta, del Cliente in caso di accettazione della presente offerta; o Stesura del P.O.S.; o Il cronoprogramma dei lavori da realizzare; o Approntamento cantiere ai sensi del D.L. 81/2008 e s.m.i. e ogni onere necessario per l'installazione e preparazione degli ancoraggi e delle linee vita indispensabili per eseguire le lavorazioni; L'ancoraggio principale sarà eseguito sul corpo in c.a. della struttura mentre l'ancoraggio secondario sarà effettuato su di un secondo corpo di fabbrica presente in copertura; o Utilizzo squadra di muratori su corda per i lavori a realizzarsi dotata di idonei attestati e di tutti i DPI necessari per lavorare con sistema di corde semistatiche. o Preparazione del cantiere in copertura e piano terra, con opportuna delimitazione delle aree con appositi orsogrill ed eventuali tunnel pedonali al fine di garantire la sicurezza e fruibilità dell'area; o Applicazione di una mantovana aerea costituita da tubi in alluminio e sacco in doppio strato di PVC, atta a evitare la caduta in basso di materiali di risulta; o Posa in opera di teli protettivi su ringhiere e pavimenti ove necessario. o Pulizia e smontaggio area di cantiere

1. **RIPRISTINO PORZIONI FACCIATA** (vedi foto)

- Controllo di stabilità delle superfici eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità delle stesse mediante picchettatura, con annessa rimozione delle porzioni pericolanti;
- Spazzolatura (dove vi è la presenza) dei ferri di armatura e, in aggiunta, la loro passivazione eseguita con Kerakoll tipo Kerabuild Eco Steel P o in alternativa Mapefer Mapei;
- Accurata pulizia di tutte le superfici oggetto di intervento rimuovendo polveri o residui d'intonaco;
- Ricostruzione delle parti demolite mediante applicazione di malta tixotropica premiscelata fibrorinforzata tipo Kerakoll Geolite (parti in CLS) o in alternativa Geocalce intonaco.
- Applicazione di due mani di rasante tipo Kerakoll Rasobuild Eco Top con interposta rete Kerakoll tipo Rinforzo V50.
- Applicazione di fondo intermedio aggrappante per dare le superfici pronte al tinteggio;
- Tinteggiatura in scala di colore simile all'originale mediante due mani di quarzite Kerakoll o similare

- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

2. **RIPRISTINO PENSILINA** (frontalino + sottocielo) – vedi foto

- Controllo di stabilità delle superfici eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità delle stesse mediante picchettatura, con annessa rimozione delle porzioni pericolanti;
- Spazzolatura (dove vi è la presenza) dei ferri di armatura e, in aggiunta, la loro passivazione eseguita con Kerakoll tipo Kerabuild Eco Steel P o in alternativa Mapefer Mapei;
- Accurata pulizia di tutte le superfici oggetto di intervento rimuovendo polveri o residui d'intonaco;
- Ricostruzione e rasatura delle parti demolite mediante applicazione di geomalta naturale strutturale traspirante certificata, eco-compatibile, a base di pura calce naturale tipo Kerakoll;
- Applicazione di fondo intermedio aggrappante per dare le superfici pronte al tinteggio;
- Tinteggiatura in scala di colore simile all'originale mediante due mani di quarzite Kerakoll o similare

- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

3. IMPERMEABILIZZAZIONE PENSILINA

- Controllo e pulizia della superficie esistente, onde creare idoneo supporto per l'applicazione de nuova impermeabilizzazione compreso riempimento di eventuali lesioni mediante sigillante butilico ti maplefex Mapei
- Fornitura e posa a rullo di uno strato di primer promotore di adesione su tutta la superficie;
- Fornitura e posa in opera di sistema impermeabilizzante Fibrorinforzato della Kerakoll, conforme alla norma EN 1504-2, resistente ai raggi uv ed agenti atmosferici in opera in doppia mano mediante rullo o pennello. Finitura di colore grigio.
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

4. POSA SCOSSALINA PENSILINA

- Fornitura e posa in opera di scossalina metallica preverniciata opportunamente dimensionata completa di gocciolatoio opportunamente fissata su intero perimetro della pensilina.

5. RIPRISTINO CORNICIONE E PORZIONE PROSPETTO TORRINO SCALA

- Controllo di stabilità delle superfici eseguito tramite calate verticali con verifica della stabilità delle stesse mediante picchettatura, con annessa rimozione delle porzioni pericolanti;
- Spazzolatura (dove vi è la presenza) dei ferri di armatura e, in aggiunta, la loro passivazione esegu con Kerakoll tipo Kerabuild Eco Steel P o in alternativa Mapefer Mapei;
- Accurata pulizia di tutte le superfici oggetto di intervento rimuovendo polveri o residui d'intonaco;
- Ricostruzione e rasatura delle parti demolite mediante applicazione di geomalta naturale strutturale traspirante certificata, eco-compatibile, a base di pura calce naturale tipo Kerakoll;
- Applicazione di fondo intermedio aggrappante per dare le superfici pronte al tinteggio;
- Tinteggiatura in scala di colore simile all'originale mediante due mani di quarzite Kerakoll o similare
- Smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le discariche autorizzate.

EDIL PROXIMA SRL
Sede legale: via Guido Dorso, 75
70125 - Bari (BA)

800 035 135

CONTATTI: - HYPERLINK "mailto:info@edilproxima.com"info@edilproxima.com
- HYPERLINK "mailto:ufficiotecnico@edilproxima.com"ufficiotecnico@edilproxima.com
- Tel: +39 3336530186

Dati societari: P. iva: 08981210720 – REA: BA-663090 - **Capitale sociale:** € 50.000,00 i.v.